



Die Betonplatte mit Schachtgrube muss bauseits nach unseren Vorgaben erstellt werden. Der statische Nachweis zur Standfestigkeit ist bauseits mit unseren Belastungsangaben abzugleichen.

Leerrohr NW 120 zum Standort des Hydraulikaggregates mit max. 45° Bögen verlegen. Überstand aus der Grubenplatte sollte 150 mm betragen.

Perfekta Lit

G m b H